



Afbeelding: woning Noordermeerweg 55. Rood = locatie borstels zodat de ruimte erboven niet wordt opgevuld met isolatiemateriaal

Voorstel maatregelen laatvlieger Noordermeerweg 55 Ruten:

- Voorafgaand aan werkzaamheden ontmoedigende maatregelen treffen zodat vleermuizen de woning kunnen verlaten maar niet terugkeren (exclusion tubes aanbrengen, rest dichtzetten). Ecoloog voert enkele dagen later uitvliegcheck uit, als er geen vleermuizen meer uitvliegen kunnen de werkzaamheden starten.
- Beide kopgevels de spouwruimte opdelen d.m.v. borstels in spouw over de gehele breedte (rode balk in afbeelding). Het onderste gedeelte van de spouw wordt opgevuld met isolatiemateriaal (let op: geen materiaal waar chemische dampen bij vrijkomen). De luchtspouw in de 'punt' wordt niet geïsoleerd.
- In beide punten minimaal 4 open voegen maken van minimaal 2,5 cm breed en een steen hoog, exacte locaties in overleg met ecoloog.
- Op de gladde, witte lijsten (geel gemarkeerd in afbeelding) wordt gripgaas (<https://unitura.nl/product/gg2-gripgaas/>) of ander materiaal aangebracht waardoor vleermuizen op de gevel kunnen landen en in de ruimte tussen pannen en dakbeschot kunnen kruipen. Nu is de rand nog te glad voor vleermuizen. Deze maatregel dient als compensatie voor het verlies aan mogelijkheden in de spouw.
- Beste periode uitvoering: oktober of april. **Let op: werkzaamheden mogen pas starten nadat ontheffing is verkregen!**

